

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด  
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาดเขียว หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาตามพาณิชย์จังหวัด,ราคาท้องถิ่น

๕.๒ ราคาตามแบบราคากลาง ,ตามมติของคณะรัฐมนตรีฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประยูร อินพิรุค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายพิษณุกรณ์ เชื้อคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายธัญวิศิษฐ์ ฟังอารมณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานประมาณราคา  
กองช่าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหาดเขี้ยว หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาดเขี้ยว หมู่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน( บาท )	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	216,733.54	1.3624	295,277.77	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
<b>สรุป</b>	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			295,277.77	
	ขอใช้ราคาเพียง			295,000.00	
	<b>ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)-</b>				
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	585.00 ตร.ม.		ระยะเวลาดำเนินการ	45 วัน
	เฉลี่ยราคาประมาณ	504.27 บาท/ ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

19 ธันวาคม 2560

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประยูร อินทิร์ด)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพิชญกรณ์ เชื้อคำ )

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธัญวิศิษฐ์ พังอารมณ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหาดเขียว หมู่ที่ 9

แผ่นที่ 1

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาดเขียว หมู่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	<b>ประเภทงานก่อสร้างทาง</b>							
<b>1</b>	<b>งานดิน</b>							
	1.1 งานปรับพื้นที่ผิวทาง (ขนาดเบา - งานกลางวงรีขี้น)	ตร.ม.	585.00	1.60	936.00	1.3624	2.18	1,275.21
	1.2 งานไหล่ทาง (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	50.70	140.00	7,098.00	1.3624	190.74	9,670.32
	1.3 งานขุดหรือคืนทางเดิม (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	1.32	20.71	27.34	1.3624	28.22	37.24
<b>2</b>	<b>งานรองพื้นทาง</b>							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทาง คสล. (ความหนา 5.00 ซม.)	ลบ.ม.	29.25	440.00	12,870.00	1.3624	599.46	17,534.09
<b>3</b>	<b>งานผิวทาง</b>							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	585.00	320.00	187,200.00	1.3624	435.97	255,041.28
	3.2 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	39.00	85.00	3,315.00	1.3624	115.80	4,516.36
	3.3 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	ม.	18.00	76.00	1,368.00	1.3624	103.54	1,863.76
<b>4</b>	<b>งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>							
	4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	6.00	653.20	3,919.20	1.3624	889.92	5,339.52
					216,733.54			
							รวม	295,277.77
<b>สรุป</b>	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	585.00 ตร.ม.			คิดเป็นค่าก่อสร้าง			295,000.00
	เฉลี่ยราคาประมาณ	504.27 ตร.ม./บาท			ตัวอักษร	(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	217,216.54
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ปกติ)	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

19 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายประยูร อินพิรด)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายพิชณกรณ์ เชื้อคำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอัษฎวิศิษฐ์ พังอารมณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง