

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด

๔. สถานที่ก่อสร้าง บ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๓๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาตามพาณิชย์จังหวัด,ราคาท้องถิ่น

๕.๒ ราคาตามแบบราคากลาง ,ตามมติของคณะรัฐมนตรีฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประยูร	อินพิรุฑ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายพิชณุกรณ์	เชื้อคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๓ นายธัญวิศิษฐ์	พึงอารมณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองช่าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 526.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,104.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดง หมู่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	760,299.80	1.3624	1,035,832.45	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,035,832.45	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			1,035,000.00	
	ตัวอักษร -(หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)-				
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	2,104.00 ตร.ม.		ระยะเวลาดำเนินการ	90 วัน
	เฉลี่ยราคาประมาณ	491.92 บาท/ ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

22 กุมภาพันธ์ 2561


ลงชื่อ



(นายประยูร อินพิรด)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายพิชญกรณ์ เชื้อคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายธัญวิศิษฎ์ พังอารมณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 526.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,104.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดง หมู่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับพื้นที่ผิวทาง (ขนาดเบา - งานถากถางวัชพืชเท่านั้น)	ตร.ม.	2,104.00	1.70	3,576.80	1.3624	2.32	4,873.03
	1.2 งานไหล่ทาง (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	105.00	75.00	7,875.00	1.3624	102.18	10,728.90
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทาง คสล. (ความหนา 5.00 ซม.)	ลบ.ม.	105.00	440.00	46,200.00	1.3624	599.46	62,942.88
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,104.00	320.00	673,280.00	1.3624	435.97	917,276.67
	3.2 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	132.00	58.00	7,656.00	1.3624	79.02	10,430.53
	3.3 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	ม.	72.00	50.00	3,600.00	1.3624	68.12	4,904.64
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
	4.1 งานวางท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	16.00	1,132.00	18,112.00	1.3624	1,542.24	24,675.79
					760,299.80			
							รวม	1,035,832.45
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่งาน		2,104.00 ตร.ม.		คิดเป็นค่าก่อสร้าง			1,035,000.00
	เฉลี่ยราคาประมาณ		491.92 ตร.ม./บาท		ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	760,299.80
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ปกติ)	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

22 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายประยูร อินทิรูด)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายพิชณกรณ์ เชื้อคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอัษฎวิชิต ฝั่งอารมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง