

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีตคลองส่งน้ำ ณ บ้านศรีปริดา หมู่ที่ 3 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 635,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการดาดลำเหมืองคอนกรีตคลองส่งน้ำ ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 1,500.00 เมตร
4. ราคาากลางคำนวณ ณ ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 635,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 1. นายณัฐพงษ์ อุดมทรัพย์ ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานกรรมการ
 2. นางศิรินธร ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรรมการ
 3. นายจเร เอกรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
งานประมาณราคา

ประเภทงาน ชลประทาน

ประมาณราคาค่า คาดลำเหมืองคอนกรีต คลองส่งน้ำ

ปริมาณงาน คาดลำเหมืองคอนกรีต คลองส่งน้ำ ปากกว้าง 1.20 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 1,500.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีบริศา...หมู่ที่...3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....


หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ.....ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง.....

แบบเลขที่..... จำนวน.....แผ่น.....รายการ.....

ประมาณราคาตามแบบ...ป.ร.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง..... จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อเดือน...ตุลาคม... พ.ศ. ...2557.....ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor , F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	ผลรวมค่าจ้างคืนทุน ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร ป้ายโครงการ 1 ป้าย	477,097.26 2,500.00	1.326	- 632,630.96 2,500.00	Factor , F(ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นเงินงบประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเบิกจ่ายงบประมาณเพียง) คิดเป็นเงินงบประมาณ			635,130.96 635,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง.....120.....วัน
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,500.00	ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	423.33	บาท / ตร.ม.		

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายวันธร เป็งใจ)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

(ลงชื่อ)  ประธานฯ

(นายณัฐพงษ์ อุดมทรัพย์)

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ


(นางศิริวันธร ประเสริฐศิลป์)

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายสุริยา ผึ้งสืบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายสะอาด เป็นกล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพล ธรรมวงศ์)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายจร เอกรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง

ประมาณราคาค่า ดาดฟ้าเมืองคอนกรีต คลองส่งน้ำ

แบบ พร.4 อบต.บ้านแลงแผ่นที่...1 / ...1

ปริมาณงาน ดาดฟ้าเมืองคอนกรีต คลองส่งน้ำ ปากกว้าง 1.20 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 1,500.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด

สถานที่ก่อสร้างภายในหมู่บ้านศรีปริดา...หมู่ที่...3... ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ประมาณราคาโดย นายวันธร เบ็งโต ผู้ช่วยช่างสำรวจ นายอรอดพล ธรรมวงศ์ เดือน...ตุลาคม... พ.ศ. ...2557.....ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินลูกรังถม(แรงงานคน)	186.00	ลบ.ม	130.00	24,180.00	95.00	17,670.00	41,850.00	ราคาสนง.พานิชย์จ.ลำปาง และราคาซื้อ ตามมติคณะรัฐมนตรี มีนาคม 2556
2	งานปรับแต่งพื้นที่	2,520.00	ตร.ม	-	-	3.31	8,341.20	8,341.20	
3	ทรายรองพื้น	157.00	ลบ.ม	280.00	43,960.00	29.25	4,592.25	48,552.25	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	176.40	ลบ.ม	1,614.22	284,748.41	306.00	53,978.40	338,726.81	
5	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน 1 1/2"×4.00 เมตร	94.00	ท่อน	252.00	23,688.00	-	-	23,688.00	
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	616.00	ม.	14.00	8,624.00	-	-	8,624.00	
7	งานไม้แบบ	55.00	ตร.ม	-	-	133.00	7,315.00	7,315.00	
รวมยอดยกไป					385,200.41			477,097.26	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	2,500.00				2,500.00	
รวมราคา								479,597.26	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายวันธร เบ็งโต)

(นายอรอดพล ธรรมวงศ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐพงษ์ outhong)

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

(ลงชื่อ)

ทน.ส่วนโยธา

กรรมการฯ

(นางสิรินทร ประเสริฐศิลป์)

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายจร เอกรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบฯ

(นายสุริยา มินสิบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายสะอาด เป็นกล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง