

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๗ จุด พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่อาจนอก-บ้านแม่อาจน้ำล้อม หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๕๘,๐๐๐.- (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคามาตามพาณิชย์จังหวัด

๕.๒ ราคามาตามแบบราคากลาง , บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ ตามคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบ
ราคากลางงานก่อสร้างตามอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาติรี ศานตินันท์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

๖.๒ ว่าที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ รมย์นิรันดร์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

๖.๓ นางสาวชญาภา พรหมไชย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อ โครงการ/ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คึกคองกรีต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่อาจนอก-บ้านแม่อาจน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมัน 25.00 -25.99 บาท


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คึกคองกรีต	358,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	358,000.00	
	คิดเป็นราคากลางเพียง	358,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		



 นายชาติร์ สานคินนธ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.


 ภูมิพัฒน์ รมย์นรินทร์

กรรมการกำหนดราคากลาง


 นางสาวชญาภา พรหมไชย

กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง		
ประเภทงาน	งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านแม่างนอก-บ้านแม่างน้ำล้อมม.8 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม ความยาวรวม 370.00ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตร.ม. ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง		
ระยะทางดำเนินการ	งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ระยะทาง	0.370 กิโลเมตร
	ช่วง กม. 0+000.000 ถึง กม.		
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	263,366.00	Factor F(ปกติ)
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ผลรวมค่างานอำนวยความสะดวก	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	358,809.84	
	สรุปค่างานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	0.00	
	สรุปค่างานอำนวยความสะดวก	0.00	
			ระยะเวลา 45 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน	358,809.84	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ	358,000.00	
	ตัวอักษร		(สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.370 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 967,567.57 บาท

หมายเหตุ -ใช้ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน 2560 และราคาวัสดุจากร้านค้าในจังหวัดลำปาง -บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ ตามคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ตามอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พุทธศักราช 2559
-ราคาน้ำมันใช้ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในราคาเฉลี่ย 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายธัญวิศิษฐ์ พิงอารมณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ตรวจ
(นายอรรถพล ธรรมวงศ์)
ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 193 /2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายชาติรี สานตินนท์)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการฯ
(ภูมิพัฒน์ รมย์นรินทร์)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาวชฎาภา พรหมไชย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสุริยา พันสืบ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสะอาด เป็นกล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

ราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

สายบ้านแม่องนอก-บ้านแม่องน้ำล้อมม.8 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
 มีวงจรถูกวาง 4.00 ม ความยาวรวม 370.00ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตร.ม.
 ต.บ้านแดง อ.เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

ประเภทงาน

- งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.370 กิโลเมตร
 ช่วง กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+370.000
 ผิวทางกว้าง เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ เมตร

ประมาณราคาวันที่

31 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)								
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (หน้า ชม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
2	งานดิน (EARTHWORK)								
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
3.1	งานรองพื้นทาง								
3.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
3.1.2	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
4.1	งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat และ Tack Coat)								
4.1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
4.1.2	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,480	13.04	19,299.20	1.3624	17.77	26,293.23	
4.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต								
4.3.1	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-	
4.3.2	งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat)	4.00 ซม ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
4.3.3	งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat)	4.00 ซม ตร.ม.	1,480	164.91	244,066.80	1.3624	224.67	332,516.61	
4.3.4	งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat)	4.00 ซม ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
4.3.5	งานชั้น Wearing Course (ปูบน Tack Coat)	4.00 ซม ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
เป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง								263,366.00	358,809.84
ผู้ประมาณราคา				ผู้ตรวจ					
(นายธัญวิศิษฐ์ พึ่งอารมณี)				(นายอรรถพล ธรรมวงศ์)					
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน				ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง					