

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่อาจ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐.- (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาตามพาณิชย์จังหวัด

๕.๒ ราคาตามแบบราคากลาง , บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ ตามคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบ
ราคากลางงานก่อสร้างตามอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐพงษ์ อุดมทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๒ ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ เป็งโต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

๖.๓ นางมาลี รินแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ราคากลาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
 ประเภทงาน งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านแม่อาจ ม.4 ฝั่งจระจกรกว้าง4.00 ม. ความยาวรวม 84.00ม หนา0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม.
 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
 ระยะทางดำเนินการ งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 0.0840 กิโลเมตร
 ช่วง กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+084.000
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	59,838.24	Factor F(ปกติ)
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ผลรวมค่างานอำนวยความสะดวก	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	81,523.62	
	สรุปค่างานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	0.00	
	สรุปค่างานอำนวยความสะดวก	0.00	
			ระยะเวลา 45 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน คิดเป็นราคากลางประมาณ	81,523.62	
		81,000.00	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.084 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 964,285.71 บาท

หมายเหตุ -ใช้ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน 2560
 และราคาวัสดุจากร้านค้าในจังหวัดลำปาง -บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ ตามคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
 ตามอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พศจิกายน 2559
 -ราคาน้ำมันใช้ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในราคาเฉลี่ย 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร


ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายธัญวิศิษฐ์ พิงอารมณี
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
 (นายอรรถพล ธรรมวงศ์)
 ผอ.กองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 192 /2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

(ลงชื่อ) 
(นายณัฐพงษ์ อุดมทรัพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. 
(กิตติพงษ์ เป็งโต)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) 
(นางมาลี รินแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) 
(นายสุริยา พันสืบ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายสะอาด เป็นกล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

อนุมัติ

ราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ สายทางบ้านแม่อาจ ม.4 มิวจากรกว้าง4.00 ม. ความยาวรวม 84.00ม หนา0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม.
 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

ประเภทงาน - งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.0840 กิโลเมตร
 ช่วง กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+084.000
 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (หนา ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานวางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	งานรองพื้นทาง							
3.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.1.2	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1	งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat และTack Coat)							
4.1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4.1.2	งาน Tack Coat	ตร.ม.	336	13.04	4,381.44	1.3624	17.77	5,969.27
4.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต							
4.3.1	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-
4.3.2	งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat) 4.00 ซม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4.3.3	งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat) 4.00 ซม	ตร.ม.	336	165.05	55,456.80	1.3624	224.86	75,554.34
4.3.4	งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat) 4.00 ซม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4.3.5	งานชั้น Wearing Course (ปูบน Tack Coat) 4.00 ซม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
เป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง						59,838.24		81,523.62
ผู้ประมาณราคา			ผู้ตรวจ					
(นายธัญวิศิษฐ์ พึ่งอารมณี)			(นายอรุณพล ธรรมวงศ์)					
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน			ผอ.กองช่าง					