

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหาดเขี้ยว หมู่ที่ ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหาดเขี้ยว หมู่ที่ ๙
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด
๔. สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาดเขี้ยว หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคาตามพาณิชย์จังหวัด,ราคาท้องถิ่น
 - ๕.๒ ราคาตามแบบราคากลาง ,ตามมติของคณะรัฐมนตรีฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายประยูร อินพิรุฑ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพิษณุภรณ์ เชื้อคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายธัญวิศิษฐ์ ฟังอารมณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บ้านหาดเขียว หมู่ที่ 9
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง


ประเภทงาน - งานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.270 กิโลเมตร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1080.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงกำหนด
ช่วง กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+270.000
ช่วง กม. ถึง กม.
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร


ประมาณราคาวันที่ 19 กรกฎาคม 2561


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat และ Tack Coat)			-				
	4.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.1.2 งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,080	13.49	14,569.20	1.3624	18.38	19,849.08
	4.2 งานผิวทางแบบเซอร์ฟิตรีตเมนต์ (Surface Treatments)							
	4.2.1 งานผิวทางแบบเซอร์ฟิตรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.2.2 งานผิวทางแบบเซอร์ฟิตรีตเมนต์ชั้นเดียว + Fog Spray	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต							
	4.3.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.2 งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat)	4.00 ซม. ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.3 งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat)	4.00 ซม. ตร.ม.	1,080	173.22	187,077.60	1.3624	235.99	254,874.52
	4.3.4 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat)	4.00 ซม. ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.5 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Tack Coat)	4.00 ซม. ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Structures)							
	6.3.7 งานตีเส้นจราจร							
	6.3.7.1 สีพื้น (Traffic Paint)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3.7.2 สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint)	ตร.ม.	54	288.00	15,552.00	1.3624	392.37	21,188.04
	6.3.7.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3.7.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	เป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				217,198.80			295,911.65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประยูร อินพิรุฑ)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิชญกรณ์ เชื้อคำ)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอัษฎวิศิษฎ์ พังอารมณ)